N

ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ Д/КОЛЛЕКЦ-СЕЛЕКЦ. РАБОТЫ. М 1:20



Предусмотреть охранные зоны геодезических пунктов согласно "Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации", утверждённого постановлением Правительства РФ от 07.10.1996 №1170

Примечания:

1. Плановая съемка произведена от пунктов полигонометрии ПП 17363, 17554, 12042-В
2. Высотная съемка произведена от реперов РП 12042, 3002
3. Свидетельство о допуске на работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий ? СРО – И- 017 – 29122009-0024 от 01.02.2012 г.

	Санкт-Петербург Общество с ограниченной ответственностью "СкайЛайн"
Заказчик: ООО «ИК ДСК 5»	Уведомление 14/12 от 11.01.2012г.
Адрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, с. Павлово, ул. Быкова, д. 4.	
Назначение: для строительства здания школы на 600 мест Площадь участка: 9.4 га.	
Составлен по материалам съемки: Плановой части на февраль 2012г; Высотной части	Координат – 1964 года; Высот – Балтийская (системы)

Масштаб: 1:500 — Изготовлено 1 экз. Количество листов 1

ген. директор		Марков А.А.	картограф		Сук О.В.
гл. инженер		Крылов Д.В.	геодезист		Воробьев П.А.
рук. карт. гр.		Лапина Е.А.			

Ведомость элементов озеленения

Поз. на плане	Наименование породы или вида насаждения	Возр. (лет)	Количество шт (м2)	Примечание
1	Цветущий газон : мятлик боровой 40%; полевица столонообразующая 15%; райграс пастбищный 15%; гребенник обыкновенный 20%; цветы (петунья) 10%		16779.0	семена из питомника
КЛ	клен остролистный	5	4	саженцы из питомника
ЛП	липа крупнолистная	5	7	саженцы из питомника
ЕЛЬ	ель обыкновенная	5	1	саженцы из питомника
БЕР	береза еристая	5	52	саженцы из питомника
РБ	рябина обыкновенная	5	6	саженцы из питомника
КЛМ	клумба долгоцветущая(тюльпаны,крокусы)	5	295	саженцы из питомника
	спец. смесь трав для поля по мини-футб.		4671	семена из питомника

Примечание 1:
ИТОГО газон обыкновенный по слою плодородного грунта: 15768+1011 кв.м (15768х0.2+1011х0.36)=3518 куб.м
ИТОГО объем плодородного грунта необходимый для посадки деревьев и кустарников (66х0.63+(295:5)х0.35)=63куб.м
ИТОГО объем плодородного грунта необходимый для посева газона, посадки кустарников и деревьев 3518+63=3581куб.м

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

Услов. обознач.	N п/п	Наименование малых форм	Ед.изм.	Всего	Типовой проект
	1	Трибуны для спортивной площадки	п.м.	50 3 ряда	–
	2	Бревно гимнастическое	шт.	4	И-5 "Авен"
	3	Бревно гимнастическое малое	шт.	3	ИМ-5 "Авен"
	4	Спротивный комплекс	шт.	2	Т-38/1 "Авен"
	5	Брусья	шт.	4	Т-23 "Авен"
	6	Турник	шт.	2	Т-22/3 "Авен"
	7	Рукоход	шт.	3	Т-13/1д "Авен"
	8	Шведская стенка с турниками	шт.	1	Т-14 "Авен"
	9	Змейка	шт.	1	И-10 "Авен"
	10	Спротивный комплекс	шт.	3	Т-72 д "Авен"
	11	Спротивный комплекс	шт.	1	Т-7/2* "Авен"
	12	Спротивный комплекс	шт.	2	Т-28* "Авен"
	13	Баскетбольная стойка	шт.	4	Т-42м "Авен"
	14	Ограждение сварное	шт.	76	О-381 ("Авен")
	15	Ворота футбольные с сеткой	шт.	2	И-2
	16	Сетка волейбольная	шт.	3	–
	17	Искусственная дорожная неровность	шт.	48	"ДорТехнологии"
	18.1	Ограждение металлическое (Н=2м)	п.м.	1143	О 370 "Авен"
	18.2	Ворота распашные (Н=2м)	шт.	2	–
	18.3	Калитка (Н=2м)	шт.	1	–
	19	Диван (скамья садовая)	шт.	12	С 84 "Авен"
	20	Урна для мусора Вставка к урне	шт.	24 24	У 51 "Авен" –

Ведомость зданий и сооружений

N по ПЗУ	Наименование и обозначение	Этажность	Количество зданий/пл-к	Площадь, м2 застройки здания (пл.-ки)	Площадь, м2 застройки всего (пл.-ки)	Площадь, м2 общая норм-руемая здания	Площадь, м2 общая норм-руемая всего	Строительный объем, м3 здания	Строительный объем, м3 всего	Примечание
1	Общеобразовательное учреждение на 600 учащихся	3	1	–	–	-	-			проектируется
2	Тепловой пункт	1	1	79.06	79.06	-	-			существующее
3	Здание учебных мастерских	1	1	492	492	-	-			существующее
4	Общеобразовательное учреждение	3	1	–	–	-	-	-	-	существующее
5	Учебно-опытные участки для колл.-но – селекционной раб.	-	5	940	558	-	-	-	-	проектируется
6	Метеорологическая площадка	-	1	188	188	-	-	-	-	проектируется
7	Площадка д/мусоросбор. контейнера(хоз.пл.-ка)	-	1	120	120	-	-	-	-	проектируется
8	Блок баскетбольных площадок	-	2	1088	1088	-	-	-	-	проектируется
9	Блок волейбольных площадок	-	3	984	984	-	-	-	-	проектируется
10	Блок площадок д/настольного тенниса	-	4	144	144	-	-	-	-	проектируется
11	Пл-ка для отдыха учащихся младшей ступени обучения	–	1	676	676	-	-	-	-	проектируется
12	Пл-ка для отдыха учащихся старшей ступени обучения	–	1	897	897	-	-	-	-	проектируется
13	Площадка д/легкой атлетики уч.-ся старшей ступени обучения	-	1	935	935	-	-	-	-	проектируется
14	Площадка для отдыха учащихся средней ступени обучения		1	2013	2013	-	-			проектируется
15	Площадка д/легкой атлетики уч.-ся средней ступени обучения	-	1	593	593	-	-	-	-	проектируется
16	Футбольное поле	-	1	5184	5184	-	-	-	-	проектируется
17	Трансформаторная подстанция	-	1	32.18	32.18	-	-	-	-	существующее
18	Яма для прыжков в длину	-	1	397	397	-	-	-	-	проектируется
19	Площадка для парковки а/автомобилей	-	10	250	250	-	-	-	-	проектируется
20	БКТПБ	-	1	–	–	-	-	-	-	проектируется
21	Дизель-генератор	-	1	–	–	-	-	-	-	проектируется
22	Биотуалет	-	2	–	–	-	-	-	-	проектируется

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

- Граница землеотвода участка проектирования
- Граница благоустройства участка проектирования
- Металлическое ограждение
- Проектируемое здание
- Существующие здания и сооружения
- Озеленение в границах участка проектирования
- Проектируемые проезды
- Тротуары и пешеходные дорожки из плитки
- Спортивные площадки со спец.покрытием
- Набивные площадки,дорожки
- Покрытие учебно-опытных участков д/кол.-но селекц.-х работ
- Покрытие футбольного поля
- скв.1 / 52.00 — Буровая скважина и ее номер / Абсолютная отметка устья, м
- М-1 — Площадка для мусоросборочного контейнера
- Т — Биотуалет
- Вырубка существующих деревьев
- Демонтаж
- X=94253.45 / Y=132224.59 — Координаты по оси X / Координаты по оси Y
- 14 — Номер точки
- А / 1 — Основные оси здания
- 108.0 — Размер между основными осями здания

Примечание.
Геологические скважины нанесены на план ПЗУ по материалам инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО "СкайЛайн" в феврале 2012 года
вед.инженер по генплану Егорова И.В.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	53-В-П-11-ПЗУ			
						Дер. Павлово, Колтушское сельское поселение, Всеволожский район			
						Проектирование строительства средней общеобразовательной школы на 600 мест	Стадия: П	Лист: 6	Листов: 9
ГИП		Хуралов			02.14				
ГАП		Иванченко			02.14				
Исполнил		Егорова			02.14	План благоустройства и озеленения. Малые формы архитектуры. М1:500	ООО "ИК ДСК N 5"		
Проверил		Скриган							